



FAÇADIER EXPÉRIMENTÉ



Durée
20 jours



Date début prochaine
session
sur inscription



Nb places dispo.
/



Langue
/



LIEU DE LA FORMATION

IFSB

Référence : C1014

Formateurs : Les formateurs sont, d'une part, des formateurs de l'IFSB et, d'autre part, des spécialistes extérieurs.

Effectif max : 8 participants

Rythme : journées complètes

Langue : FR

Tarif : 6.550,00 € HTVA



ACCÈS AU LIEU DE FORMATION

INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL
DU BATIMENT SA.

PUBLIC CIBLÉ

Ouvrier façadier ayant une bonne expérience du métier.

OBJECTIF

Le deuxième module du cycle de formation façadier à pour objectif de développer les acquis technologiques et pratiques du métier dans toutes les situations techniques courantes et particulières de la profession

CONTENU DE LA FORMATION

Formation théorique:

Organisation chantier

- Lecture des plans /Stockage/Manutention
- Calculs niveaux/Organisation chantier
- Quantitatifs /Communication interne
- Dessin technique /Vérifier des marchandises

Technique Façadier

- Différentes types d'enduits(Base;marouflage; finition)
- Les supports(Béton;Bois;maçonnerie)
- Les systèmes isolations extérieur(EPS;Fibre bois;Laine roche)
- Profilées façade isolante
- Les raccords(Portes;Fenêtres;Socle)
- Système de façade ventilée

Construction durable

- Environnement sur chantier
- Les bases du bâtiment passif

Evaluations

- Examen théorique

Formation Pratique:

Organisation chantier

- Interprétation du plan d'exécution
- Traçage et quantitatifs matériaux
- Protections et installation chantier

Technique Façadier

- Traitement support d'application
- Projection et redressement enduit de base
- Collage isolants divers
- Pose profilées de façade isolant
- Réalisation raccords (fenêtre et socle)
- Incorporation filet d'armature
- Réalisation enduits de marouflage
- Confection enduit de finition taloché
- Réalisation enduit plâtre intérieur
- Réalisation exemple façade ventilée

Construction durable

- Pose et fixation pare pluie
- Réalisation étanchéité à l'air
- Analyse des ponts thermiques

Evaluations

- Examen Pratique

Sécurité:

Sécurité général

- Équipement de protection individuel
- Équipements de sécurité collective
- Machines électroportatifs
- Produits dangereux

Échafaudages

- Système d'échafaudage F1
- Montages et démontages F1

PRÉ-REQUIS DE RECEVABILITÉ DE L'INSCRIPTION

- Avoir validé le module inférieur ou montrer des connaissances suffisantes en réalisation de façades.

PÉDAGOGIE

Les situations de travail proposées permettent au bénéficiaire de prendre en compte le processus de cheminement de chantier :

- Préparation
- Mise en oeuvre
- Contrôle de son travail

VALIDATION DE LA FORMATION

A l'issue de la formation, un test théorique d'une journée est réalisé en fin de stage.

Les personnes qui réussissent ce test théorique passeront un test pratique de 2 jours à l'IFSB pour la validation finale du niveau de formation.